

工事依頼書受付番号

R05-C-12-20-1

公表用

工事内訳書

担任	係長	課長	担任	係長	課長	担任	係長	課長	部長
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

工事名 川崎病院救命救急センター新築その他工事

工事場所 川崎市川崎区新川通12番1号

現場説明 あり なし 工期 令和7年9月30日 限り

工事概要

1. 工事概要

本工事は、川崎病院救命救急センターの新築工事です。

2. 建物概要

主用途 救命救急センター

基礎構造 既製コンクリート杭

構造 鉄筋コンクリート造

階数 地上3階

建築面積 794.72㎡

延べ面積 1,589.92㎡

3. 附帯工事

渡り廊下1 延べ面積 7.98㎡ (既存棟接続部改修含む)

外構工事 (構内舗装・囲障・植栽・雨水排水設備ほか)

4. 地下構造物等解体撤去工事

旧建物地下躯体解体撤去

※渡り廊下2については、【別途工事】とする。

設計年月 : 令和5年8月

一般工事の場合、共通費は共通仮設費・現場管理費・一般管理費等を各々計上します。

・建退共掛金およびCORINS登録費は、現場管理費に含みます。

・金銭的保証経費は、一般管理費等に含みます。

・工事費（消費税含）が500万円未満の場合、CORINS登録費と契約保証費は含みません。

専門工事の場合、共通費は共通仮設費・現場管理費・一般管理費等を一式計上します。

・一般管理費等のみに金額を計上しますが、これは共通費すべてを含みます。

・建退共掛金、CORINS登録費および金銭的保証経費は、一般管理費等に含みます。

・工事費（消費税含）が500万円未満の場合、CORINS登録費と契約保証費は含みません。

なお、詳細は「公共建築工事積算基準等の運用」に従うものとします。

工事価格

金884,248,000円

工事費

金972,672,800円

救命救急センター棟					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
直接仮設	1	式	19,544,200		
土工	1	式	17,322,130		
地業	1	式	70,696,820		
鉄筋	1	式	61,648,194		
コンクリート	1	式	37,692,420		
型枠	1	式	49,667,975		
鉄骨	1	式	6,045,768		
既製コンクリート	1	式	82,719		
防水	1	式	16,757,031		
タイル	1	式	187,544		
木工	1	式	2,248,048		
屋根及びとい	1	式	2,611,445		
金属	1	式	33,867,787		
左官	1	式	9,702,033		
建具	1	式	47,549,421		
塗装	1	式	5,485,329		
内外装	1	式	50,079,917		
ユニット及びその他	1	式	78,823,262		
発生材処理	1	式	27,308,700		
計			537,320,743		

渡り廊下1								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		93,390		
土工		1		式		476		
地業		1		式		14,924		
鉄筋		1		式		69,391		
コンクリート		1		式		74,140		
型枠		1		式		31,116		
鉄骨		1		式		867,725		
既製コンクリート		1		式		350,320		
防水		1		式		28,164		
屋根及びとい		1		式		321,136		
金属		1		式		2,020,402		
左官		1		式		70,191		
建具		1		式		1,847,400		
塗装		1		式		30,704		
内外装		1		式		246,592		
発生材処理		1		式		4,942		
	計					6,071,013		

